

令和 7 年度

工 事 設 計 仕 様 書

1 工 事 名 河川維持管理業務委託（その3）

2 工事箇所 富士見市大字東大久保地内 第782号水路外

工事大要


変更工事 の 大 要	
工 事 の 大 要	除草（水路 肩掛式） 14,374m ² 除草（河川 肩掛式） 8,023m ² 除草（河川 ハンドガイド式） 3,745m ² 集草（水路） 14,374m ² 積込運搬（水路） 14,374m ² 草処分 5,893kg ※工期内2回実施

富 士 見 市

積 算 情 報 書

工 事 名	令和 7 年度 河川維持管理業務委託（その3）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	河川維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年04月01日付 公共
単 価 地 区	県南(川越県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 公共
備 考	施工地域補正：なし

782W外4



1:5000


732W外2

さいたま市


西区

びん沼自然公園

1:5000




案内図(3/4)



1:5000

旧新河岸川



1:10000

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
河川維持工事01	1	式			
除草 (水路) 肩掛け式 飛び石防護無し	14,374	m2			P 1 号
除草 (河川) 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し	8,023	千m2			P 2 号
除草 (河川) ハンドガイト式(刈幅150cm)	3,745	千m2			P 3 号
集草 (水路)	14,374	m2			P 4 号
積込運搬 ダンプトラック 2t積級 運搬距離11.5km以下 タイヤ損耗費(良好)含む	143.74	百m2			P 5 号
草処分	5,893	kg			処:
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

除草 (水路) 肩掛け式 飛び石防護無し

[illegible]

第 2 号 施工パッケージ

除草 (河川) 肩掛式(カッタ径255mm)

(飛散防止措置無し ,)

1 千m2 当り

[illegible]

除草 (河川) ハント"ガ"イト"式(刈幅150cm)

1 千m2 当り

[illegible]

[illegible]

河川維持管理業務委託(その3) 調 書

全数量

		782W外4	7 3 4 W外2	5 9 4 W外 7	旧新河岸川	計
肩 掛 式(m ²)	水路 (m ²)	3, 449. 6	4, 568. 6	6, 355. 8		14,374
肩 掛 式(m ²)	河川 (m ²)				8, 023. 0	8,023
ハンドガイド(m ²)	河川 (m ²)				3, 745. 0	3,745
積込み・集草	(m ²)	3, 449. 6	4, 568. 6	6, 355. 8		14,374
草 処 分 量	(kg)	1, 414. 3	1, 873. 1	2, 605. 9		5,893

除草数量（1回あたり）

		782W外4	7 3 4 W外2	5 9 4 W外 7	旧新河岸川	合計
肩 掛 式(m ²)	水路 (m ²)	1, 724. 8	2, 284. 3	3, 177. 9		7,187
肩 掛 式(m ²)	河川 (m ²)				4, 011. 5	4,012
ハンドガイド(m ²)	河川 (m ²)				1, 872. 5	1,873
積込み・集草	(m ²)	1, 724. 8	2, 284. 3	3, 177. 9		7,187

《782W外4》 (水路)

総面積計

肩掛式

1,724.8 m²

実施面積計

肩掛式

1,724.8 × 2回 =

3,449.6 m²

総実施面積

3,449.6 m²

集草面積

人力

3,449.6 m²

草処分量

3,449.6 × 0.41kg/m² =

1,414.3 kg

7 8 2 W外 4

面 積 調 書						
図番	河 川 名	延 長 m	幅 m		肩 掛 式 平 積 m ²	
1	782W	30.0	3.8		114.0	
	786W	100.0	3.5		350.0	
	787W	100.0	2.9		290.0	
	788W	98.0	3.6		352.8	
	789W	84.0	3.5		294.0	
	R108	360.0	0.9		324.0	
合計					1,724.8	

《7 3 4W外2》 (水路)

総面積計

肩掛式 2,284.3 m²

実施面積計

肩掛式 2,284.3 × 2回 = 4,568.6 m²

集草面積


人力 4,568.6 m²

草処分量

4,568.6 × 0.41kg/m²= 1,873.1 kg

面 積 調 書							
図番		延 長 m	幅 m	平均幅 m	面積 m ²		
3	①		2.0				
		13.0		7.00	91.00		
			12.0				
	②		12.0				
		12.0		8.00	96.00		
			4.0				
	③		4.0				
		35.0		3.00	105.00		
			2.0				
	④		0.0				
		33.0		1.50	49.50		
			3.0				
	⑤		3.0				
		4.0		5.25	21.00		
			7.5				
	⑥		7.5				
		45.0		7.50	337.50		
			7.5				
	⑦		7.5				
		46.0		8.25	379.50		
			9.0				
	⑧		9.0				
		11.0		4.50	49.50		
			0.0				
	⑨		0.0				
		11.0		3.75	41.25		
			7.5				
	⑩		7.5				
		50.0		7.50	375.00		
			7.5				
	⑪		7.5				
		44.0		7.25	319.00		
			7.0				
	⑫		7.0				
		48.0		8.00	384.00		
			9.0				
	⑬		9.0				
		8.0		4.50	36.00		
			0.0				
合計		360.0			2,284.3		

734W外2



《5 9 4 W外 7》 (水路)

総 面 積 計

肩 掛 式 3,177.9 m²

実 施 面 積 計

肩 掛 式 3,177.9 ×2回 = 6,355.8 m²

集 草 面 積

人力 6,355.8 m²

草 処 分 量

6,355.8 ×0.41kg/m²= 2,605.9 kg

面 積 調 書						
番 号	断 面	延 長 m	幅 m		肩 掛 式 平 積 m ²	
左 岸						
	617W	①	46.5	2.0		93.0
		②		3.0		139.5
	611W	①	49.5	1.8		89.1
		②		3.0		148.5
	610W	①	99.0	1.8		178.2
		②		3.3		326.7
	605W	①	101.3	2.0		202.6
		②		3.5		354.6
	604W	①	103.5	2.1		217.4
		②		3.8		393.3
	597W-1	①	52.0	2.1		109.2
		②		3.0		156.0
	597W-2	①	53.5	-		-
		②		3.0		160.5
	595W	①	117.5	-		-
		②		2.4		282.0
	594W	①	93.5	-		-
		②		3.5		327.3
合 計		716.3				3,177.9

《旧新河岸川》 (河川)

総面積計

肩掛式 4,011.5 m²

ハンドガイド式 1,872.5 m²

実施面積計

肩掛式 4,011.5 × 2回 = 8,023.0 m²

ハンドガイド式 1,872.5 × 2回 = 3,745.0 m²

総実施面積 11,768.0 m²

※集草、草処分なし

旧新河岸川

面 積 調 書								
図番	旧新河岸川	延 長 m	幅 m	平均幅 m	面 積			
					肩掛式 ㎡	ハンドガイド ㎡		
2	No.0		6.5					
	No.0 + 70.0	70.0	6.0	6.25	437.5			
	No.0 + 70.0		4.5					
	No.1	30.0	4.5	4.50	135.0			
	No.1 + 15.0	15.0	4.5	4.50	67.5			
	No.1 + 15.0		5.5					
	No.2	85.0	5.5	5.50	467.5			
	No.3	100.0	5.5	5.50	550.0			
	No.4	100.0	4.5	5.00	500.0			
	No.5	100.0	4.0	4.25	425.0			
	No.6	100.0	4.0	4.00		400.0		
	No.6 + 33.0	33.0	4.0	4.00		132.0		
	No.6 + 38.0		2.5					
	No.7	62.0	2.5	2.50	155.0			
	No.8	100.0	3.5	3.00	300.0			
	No.8 + 34.0	34.0	2.5	3.00	102.0			
	No.9	66.0	2.5	2.50	165.0			
	No.9 + 12.0	12.0	2.5	2.50	30.0			
	No.9 + 12.0		4.0					
	No.10	88.0	4.0	4.00	352.0			
	No.11	100.0	2.5	3.25	325.0			
	No.11 + 50.0	50.0	4.0	3.25		162.5		
	No.12	50.0	4.0	4.00		200.0		
	No.13	100.0	8.5	6.25		625.0		
	No.13 + 50.0	50.0	2.5	5.50		275.0		
	No.13 + 74.0	24.0	4.0	3.25		78.0		
	合計		1,369.0			4,011.5	1,872.5	

旧新河岸川除草展開図



 ハンドガイド式による除草
 肩掛式による除草

河川維持管理業務委託特記仕様書

(適用)

第1条 この特記仕様書は、富士見市発注の次の業務委託に適用するものとする。

- ・委託名 河川維持管理業務委託(その3)
- ・委託箇所 富士見市大字東大久保地内 第782号水路外

(目的)

第2条 本業務は河川や水路の環境悪化を防ぎ、美観を維持するとともに、施設状態を把握しやすくすることで、堤防弱体化の防止、病虫害発生防止、見通しの確保による犯罪防止、火災の防止等を図ることを目的とする。

(除草時期)

第3条 受注者は、下記に示す時期に本業務を行うものとする。

- ・1回目 5月下旬から6月下旬
- ・2回目 9月上旬から10月下旬

2 受注者は、上記の時期に本業務を行えない場合には、事前に発注者と協議するものとする。

(立会確認)

第4条 受注者は、草刈り完了時に発注者に立会確認を求めることとする。

(業務報告書の提出)

第5条 受注者は、本業務完了毎（1回目及び2回目）に業務報告書の作成を行い、提出することとする。

(部分払い検査)

第6条 受注者は、1回目の本業務完了後に部分払い検査を受けることとする。

- ・部分払い検査実施時期 7月中旬

(委託料の支払い)

第7条 受注者は、部分払い検査及び完成検査の合格の通知を受けたら、発注者に委託料の請求をすることとする。

- 2 委託料の支払いは、請求書を受理した翌月とする。
- 3 処分費については、完了払い時に支払うものとし、その額は受注者と発注者で協議して定める。


(その他)

第8条 この仕様書に定めのない事項については、双方で協議して決定する。

平面図 S=Free




《782W外4》	
総面積計 肩掛式	1,724.8㎡
実施面積計 肩掛式	1,724.8×2回 = 3,449.6㎡
集草面積 人力	3,449.6㎡
総実施面積	3,449.6㎡




除草工		
路線名	L(m)	W(m)
782W	30.0	3.8
786W	100.0	3.5
787W	100.0	2.9
788W	98.0	3.6
789W	84.0	3.5
R108	360.0	0.9

委託名	令和7年度 河川維持管理業務委託（その3）		
路線名	第782号水路外		
委託箇所	富士見市大字東大久保地内		
図面名	平面図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 4
富士見市建設部道路治水課			



平面図 S=Free

4



平面図 S=Free

《旧新河岸川》

総面積計

肩掛式 4,011.5㎡

ハンドガイド式 1,872.5㎡

実施面積計

肩掛式 4,011.5 × 2回 = 8,023.0㎡

ハンドガイド式 1,872.5 × 2回 = 3,745.0㎡

総実施面積

11,768.0 ㎡

委託名 令和7年度
河川維持管理業務委託（その3）

路線名 第782号水路外

委託箇所 富士見市大字東大久保地内

図面名 平面図

縮尺 図示 図面番号 4 / 4

富士見市建設部道路治水課